

## Relatorio de vencedores

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	Engenharia		1,0000	38391,1461	38391,14610000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	Engenharia		4,5000	360,2900	1621,30500000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m2	Engenharia		15,0000	1081,6300	16224,45000000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m2	Engenharia		9,0000	1387,1500	12484,35000000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	5	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	Engenharia		1,0000	4837,7300	4837,73000000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	6	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	und	Engenharia		78,0000	11,3500	885,30000000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	7	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m2	Engenharia		2500,0000	0,4800	1200,00000000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	8	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	Engenharia		49,2800	9,4600	466,18880000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m3	Engenharia		49,2800	209,5900	10328,59520000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	Engenharia		21,4400	97,0400	2080,53760000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	11	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m3	Engenharia		6481,9000	13,0400	84523,97600000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020						
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	Engenharia		215,8900	29,8300	6439,99870000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	13	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	Engenharia		6266,0000	14,4600	90606,36000000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	t	Engenharia		43,7500	53,4100	2336,68750000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	t	Engenharia		113,5800	31,3500	3560,73300000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	16	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	Engenharia		136,7000	304,2900	41596,44300000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	17	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	Engenharia		193,6000	475,1000	91979,36000000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	18	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS	und	Engenharia		6,0000	1377,5000	8265,00000000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	19	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS	und	Engenharia		6,0000	1618,7500	9712,50000000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	20	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS	und	Engenharia		8,0000	2573,8800	20591,04000000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	21	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS	und	Engenharia		14,0000	3007,5800	42106,12000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	Vi. Unit.	Vi. Total
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	22	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS	und	Engenharia		10,0000	1132,6700	11326,70000000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	23	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	Engenharia		171,1600	11,1400	1906,72240000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	24	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m3	Engenharia		20,0200	208,5900	4175,97180000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	25	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	m3	Engenharia		1453,7500	13,0400	18956,90000000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	26	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	Engenharia		164,2600	29,8300	4899,87580000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	27	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	Engenharia		1289,4900	14,4600	18646,02540000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	28	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	t	Engenharia		32,8600	31,3600	1030,48960000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	29	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	t	Engenharia		38,0400	21,3500	812,15400000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	30	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	Engenharia		56,0000	475,1000	26605,60000000
K R M CONSTRUCAO	11188168000199	1	HOMOLOGADO	31	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA	m	Engenharia		39,9000	574,1000	22906,59000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
LTDA					RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015						
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	32	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPACÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022	m2	Engenharia		574,0900	79,3100	45531,07790000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	33	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais (Ref. Tabela SICRO/PE - Código 1106165)	m³	Engenharia		369,7300	469,0900	173436,64570000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	34	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento - (Ref. Tabela SICRO/PE - Código 1505879)	m³	Engenharia		21,6100	275,1200	5945,34320000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	35	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	Engenharia		641,7100	102,2300	65602,01330000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	36	Balizador de concreto - areia extraída e brita produzida - fornecimento e implantação (Ref. Tabela SICRO/PE - Código 5213367)	und	Engenharia		96,0000	19,7800	1898,88000000
K R M CONSTRUCAO LTDA	11188168000199	1	HOMOLOGADO	37	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	Engenharia		1,0000	4837,7300	4837,73000000